Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Przedmiar

Obiekt	Remont części elewwacji Kościoła Parafialnego we Wielu
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4
Budowa	83-441 Wiele, ul. Derdowskiego 1, Gmina Karsin
Inwestor	Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Michała
Biuro kosztorysowe	mgr inż. Zbigniew Binczyk
Poziom cen	październik 2011

Remont części elewwacji Kościoła Parafialnego we Wielu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont elewacji		
1	KNR 0-40 0205/13	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze o twardości cegły klinkierowej o grubości powyżej 80-85cm		
		32,2	m	32,200
		razem	m	32,200
2	TZKNC N-K-VI 1/03	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękki narzut		
		23,8	dm2	23,800
		razem	dm2	23,800
3	KNR 19-01 0326/11	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoin do 0,0015m2 bez wykucia spoin		
		23,8	m2	23,800
		razem	m2	23,800
4	KNR 2-02 0617/12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem		
		195*0,2	m	39,000
		razem	m	39,000
5	KNR 0-17 2608/05	Przeprowadzenie badania tynku		
		458,54	m2	458,540
		razem	m2	458,540
6	KNNR-W 3 1005/01 analogia	Oczyszczenie tynków ze starych powłok malarskich za pomoca pary pod ciśnieniem po uprzednim zmiękczeniu		
		458,54	m2	458,540
		razem	m2	458,540
7	TZKNBK VIIIcz2 1-7/01	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2		
		458,54*0,3	m2	137,562
		razem	m2	137,562
8	TZKNBK VII III-2/267	Odgrzybianie ścian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem o powierzchni do 5m2		
		458,54*0,3	m2	137,562
		razem	m2	137,562
9	KNR 19-01 0643/01	Odgrzybianie dwukrotne metodą smarowania ścian ceglanych o powierzchni do 2m2		
		458,54*0,3	m2	137,562
		razem	m2	137,562
10	KNR 19-01 0802/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2		
		458,54*0,3	m2	137,562
		razem	m2	137,562
11	KNR-W 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 40cm, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej		
		31,2	m	31,200
		razem	m	31,200
12	KNR 2-02 0129/01	Montaż podokienników o długości do 1m		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
13	KNR 0-23 0931/01 analogia	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		
		458,54	m2	458,540
		razem	m2	458,540
14	KNR 0-23 0931/02 analogia	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
		458,54	m2	458,540
		razem	m2	458,540
15	KNR 0-23 0931/04 analogia	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 30cm		
		458,54*0,3	m2	137,562
		razem	m2	137,562
16	KNR-W 2-02 1519/03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc		
		458,54*0,3	m2	137,562

Remont części elewwacji Kościoła Parafialnego we Wielu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	137,562
		2 Portale		
17	TZKNC N-K-VI 1/01	Oczyszczenie wstępne powierzchni - kiamień porowaty - piaskowiec		
		0,8*13,7*3	m2	32,880
		razem	m2	32,880
18	TZKNC N-K-VI 1/13	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach wapienia miękkiego metodą chemiczną (dezynfekcją) - kamień porowaty - piaskowiec		
		32*100	dm2	3.200,000
		razem	dm2	3.200,000
19	TZKNC N-K-VI 1/14	Odsalanie wapienia miękkiego (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec		
		3200*0,3	dm2	960,000
		razem	dm2	960,000
20	TZKNC N-K-VI 1/15	Usuwanie z wapienia miękkiego plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi		
		3200*0,05	dm2	160,000
		razem	dm2	160,000
21	TZKNC N-K-VI 2/03	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia		
		160	dm2	160,000
		razem	dm2	160,000
22	TZKNC N-K-VI 2/04	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych		
		70	dm2	70,000
		razem	dm2	70,000
23	TZKNC N-K-VI 2/03 analogia	Nanoszenie powłok konserwatorskich na oczyszczone powierzchnie - pow. gładka - st. trudności - prosty		
		34	dm2	34,000
		razem	dm2	34,000
24	TZKNC N-K-VI 5/01	Uzupełnienie ubytków (flekowanie) o powierzchni do 0,001m2 w piaskowcu		
			szt	17,000
25	TZKNC N-K-VI 3/07	Scalanie kolorystyczne - patynowanie kamieni porowatych		
		70	dm2	70,000
		razem	dm2	70,000
26	TZKNC N-K-VI 2/03	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia		
		3200	dm2	3.200,000
		razem	dm2	3.200,000
27	TZKNC N-K-VI 2/03 analogia	Uszczelnienie portali		
		14,2*0,2*3	m2	8,520
		razem	m2	8,520
		5 Rusztowania		
28	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m		
		491,94	m2	491,940
		razem	m2	491,940